

Herstellingswerken riolering Diestersteenweg



Bij een cameraonderzoek langs de Diestersteenweg stelde Aquafin vast dat de riolering tussen huisnummers 98 en 171 in erg slechte staat verkeert. Aquafin heeft intussen de firma Sewer-Tec aangesteld om de nodige renovatiewerken uit te voeren.

De werken starten op maandag 15 juni 2015 en zijn waarschijnlijk nog voor het bouwverlof in juli beëindigd. Vrijdag 12 juni is de werfinrichting voorzien.

Om de werken te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om het rijvak richting Maaseik volledig af te sluiten voor het doorgaand verkeer. Er zal een signalisatie met verkeerslichten worden ingesteld

aan het begin en het einde van de werfzone om beurtelings doorgaand verkeer toe te laten. Fietsers kunnen het fietspad aan de overkant gebruiken.

De renovatie gebeurt door een buis-in-buis techniek, waarbij een nieuwe buis met een diameter van 450 mm wordt ingebracht in de bestaande riolering. De aannemer zal op deze nieuwe riolering ook het afvalwater van de huizen aansluiten. Met de toepassing van deze techniek tracht Aquafin de hinder voor de aanpalende woningen en het doorgaand verkeer te beperken.

Planning en werkwijze

- Vanaf **maandag 15 juni** start de aannemer met de aanleg van bouwputten ter hoogte van de woningen met huisnummers 98 en 171, en 50 meter voorbij woning nr. 130, in de onbebouwde zone. Deze bouwputten dienen om de nieuwe buizen in de bestaande riolering in te brengen. Het lokaliseren van de huisaansluitingen wordt gelijktijdig uitgevoerd.
- Vanaf **dinsdag 16 juni** zal de aannemer binnen de werkzone starten met het aan elkaar verbinden van de nieuwe buizen. De buizen komen over een lengte van 400 meter naast elkaar op het bestaande fietspad te liggen. De aannemer zal de bewoners tijdig verwittigen als de woning moeilijk of niet bereikbaar zijn met de auto.
- Vanaf **woensdag 24 juni** worden de buizen in de bestaande riolering ingebracht. De aannemer zal starten langs de kant van woning met huisnummer 98, om aansluitend de riolering richting Maaseik in te brengen. In de zone vanaf woning nr. 98 tot woning nr. 68, en vanaf woning nr. 171 tot woning nr. 228 zullen hierdoor de opritten van de woningen een tweetal dagen niet met de auto bereikbaar zijn. De achterliggende woningen in de Meerkensweg zijn door deze werken vermoedelijk op woensdag 24 juni tussen 7 en 18 uur niet bereikbaar met de auto.
De aannemer zal het exacte tijdstip van de uitvoering minstens twee dagen vooraf bekendmaken.
- Na het inbrengen van de buizen worden vanaf **maandag 29 juni** de huisaansluitingen aangesloten op de nieuwe riolering. Aansluitend worden de inspectieputten afgewerkt en waar nodig het fietspad heraangelegd.
- Het einde van de werken is voorzien tegen vrijdag **10 juli 2015**.

Laatste update: 8/06/2015

Contactinformatie

• Dienst infrastructuur en patrimonium

Werkhal

Canadastraat 46
3680 Maaseik

o  089 560 560

o  dw@maaseik.be